


Утверждаю:  
Главный инженер ОАО «ЛГЭК»  
  
А.И. Гладышев  
16.10.2012

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование объекта:  
«Реконструкция (вынос) 2 КЛ-10 кВ РП-33 яч. 5, 6 - РП-38 яч. 12, 5  
АСБШ (3 x 185) (инв. № 340977)»

1. Основание для проектирования	Включение в Программу перспективного развития ОАО «ЛГЭК» на 2012 год пункта в соответствии с договором инвестирования
2. Заказчик	ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»
3. Генпроектировщик	Определить на основании конкурсной проработки
4. Объем выполняемых работ	Выполнить разработку проектной и рабочей документации по реконструкции (выносу) 2 КЛ-10 кВ РП-33 яч. 5, 6 - РП-38 яч. 12, 5 АСБШ (3 x 185) (инв. № 340977) за территорию филиала «Молочный Комбинат «Липецкий».
5. Основные требования к проекту	Выполнить проектно-сметную документацию по реконструкции (выносу) 2 КЛ-10 кВ РП-33 яч. 5, 6 - РП-38 яч. 12, 5 АСБШ (3 x 185). <u>Основные требования:</u> - реконструкцию (вынос) КЛ-10 кВ выполнить согласно ПУЭ; - прохождение трассы ЛЭП определить с учётом ремонтно-пригодности и удобства эксплуатации по согласованию с ОАО «ЛГЭК»; - проект реконструкции (выноса) КЛ-10 кВ согласовать с ОАО «ЛГЭК» и ВДУ Ростехнадзора.
6. Особые условия	Выбор марки, сечения ЛЭП произвести в соответствии с существующими нагрузками.
7. Исходные данные для проектирования, выдаваемые Заказчиком	Технические условия, подготовленные ОАО «ЛГЭК». Технический паспорт 2 КЛ-10 кВ РП-33 яч. 5, 6 - РП-38 яч. 12, 5 АСБШ (3 x 185) .

Директор КЭС



И.Н. Сай

Согласовано:

Главный электрик



К.В. Воронов

