

Утверждаю:
Главный инженер АО «ЛГЭК»
И. Гладышев
« 20 » 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование объекта:
«Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-196»

1. Основание для проектирования	Программа перспективного развития АО «ЛГЭК» на 2016 год.
2. Заказчик	АО «Липецкая городская энергетическая компания».
3. Генпроектировщик	Определить на основании конкурсной проработки.
4. Объем выполняемых работ	Выполнить разработку проектной и рабочей документации. Готовый проект передать в АО ЛГЭК» на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF на электронном носителе.
5. Основные требования к проекту	В проекте предусмотреть: - Строительство кабельных линий 6кВ от РУ-6 кВ РП-3 яч.20 до вновь монтируемой ячейки на 2-й с.ш. РУ-6 кВ ТП-196 и КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-3 яч.21 до вновь монтируемой ячейки на 1-й с.ш. РУ-6 кВ ТП-196; - Тип кабеля – определить проектом; - Прокладку КЛ-6кВ в земле выполнить согласно типовой серии; - Необходимость выполнения прокладки кабеля методом горизонтально-направленного бурения и длины таких участков определить проектом по согласованию с АО «ЛГЭК»; - Марку и сечение кабелей выбрать в соответствии с существующими нагрузками и перспективой развития; - Защиту кабеля от механических повреждений в земле согласно ПУЭ.
6. Особые условия	Трассу КЛ-6 кВ определить с учетом ремонтпригодности и удобства эксплуатации по согласованию с АО «ЛГЭК».
7. Исходные данные для проектирования, выдаваемые Заказчиком	Технические условия, выданные АО «ЛГЭК», технический паспорт на РП-3, технический паспорт на ТП-196.

Директор КЭС

М.В. Боев

Согласовано:

Главный электрик ОАО «ЛГЭК»

К.В. Воронов

И.В. Богданов
23-62-79